
标识牌数量及样式

序号	项目名称	规格尺寸	单位	数量	备注	示意图
1	救生圈标识牌	1.不锈钢烤漆UV打印 2.牌面材质为304不锈钢，厚1.2mm，全部折边20mm 3.框架为镀锌钢管（方形50mm*50mm），厚1.5mm，双面内容，下埋60cm 高2100×宽300×厚90	块	80	立地式	
2	禁止标识牌	1.不锈钢烤漆UV打印 2.牌面材质为304不锈钢，厚1.2mm，全部折边20mm 3.框架为镀锌钢管（方形50mm*50mm），厚1.5mm，双面内容，下埋60cm 高1400×宽300×厚30	块	40	立地式	
3	警示牌	面板:304#1.0不锈钢板背后不封板(400*300)立柱:304#20*40不锈钢方管内容:高清UV 备注:不发光 **注：单面内容，背后不封板** 宽400*高1200	块	100	/	
6	标识牌安装费（含基础施工）	1.标识牌安装共计220块 2.包含开挖、回填、基础处理，基础采用C30混凝土基础，开挖尺寸500*500*600，深度600mm，混凝土浇筑厚度300mm，上面覆土厚度300mm 3.单个混凝土墩尺寸为500*500*300mm	个	220	/	
				合计		